Fehler und ihre Vermeidung bei Tragkonstruktionen im Hochbau



Inhaltsverzeichnis

Vorwort		V
1	Einleitung	1
1.1	Grundlagen und Motivation	1
1.2	Stellung des Tragwerkes im Bauwerk	6
1.3	Die am Bau Beteiligten	7
1.4	Das 4-Augen-Prinzip	8
2	Probleme und Fehler in den Planungsphasen – Beispiele	11
2.1	Allgemeines	1
2.2	Genehmigungsplanung	14
2.2.1	Lastannahmen, Lastansätze	14
2.2.2	Lastweiterleitung, fehlende Tragglieder	
2.2.2.1	Dachscheiben für die Windlastableitung	15
2.2.2.2	Fehlende Aussteifungskonstruktion	
2.2.3	Statische Systeme und besondere Einflüsse	
2.2.3.1	Kranbefestigung mit Verbundankern	
2.2.3.2	Verbundanker zur Befestigung von Rahmenstützen im Beton	
2.2.3.3	Zur Lastumlagerung nach DIN 1045	
2.2.4	Baugrundprobleme	
2.2.4.1	Gründung einer Windkraftanlage	
2.2.4.2	Großflächiges Einkaufscenter auf Austauschboden	
2.2.4.3	Nachgründung im denkmalgeschützten Bestand	
2.2.4.4 2.2.4.5	Unzureichende Erkundung durch Schürfgruben	
2.2.4.3	Änderung bestehender Bauten	
2.2.5.1	Lasterhöhung durch Umbauten	
2.2.5.2	Sanierung in Teilabschnitten	
2.2.5.3	Überhastete Änderungen am Tragwerk während der Errichtung	
2.3	Besonderheiten bei EDV-gestützten Berechnungen	50
2.3.1	Platten mit Unterzügen in FE-Modellen	60
2.3.1.1	Beispiel zur Einordnung von Programmen	
2.3.1.2	Auswirkungen eines geringen Modellfehlers	
2.3.2	Übereinstimmung von Modell und Ausführung	
2.3.2.1	Verbände einer Halle mit großen Öffnungen	
2.3.2.2	Ebener Fachwerkhalbrahmen	
2.3.3	Ansatz realistischer Steifigkeiten und Systeme	79

VIII Inhaltsverzeichnis

2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.4 2.3.5 2.3.6	Modellierung einer einfachen Balkonplatte Massive Decken in einem Stahlgerüst Hausdächer als räumliche Systeme? Aussteifende Konstruktionen in Dächern und Wänden Belastung von Verbundträgern Modellvarianten zur Berechnung von Pfahlrosten Modellvarianten elastisch gebetteter Bodenplatten Programmspezifische Probleme	86 91 97 103 107 114
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5	Ausführungsplanung Auflager massiver Decken auf einem Stahlgerüst Schwächung massiver Decken am Auflager Wandscheiben in Massivbauten Nachträgliche Änderungen der Lastableitung Weitere Fehler in der Ausführungsplanung Schlussfolgerungen zu den Planungsphasen	128 132 134 140
3	Probleme und Fehler während der Bauausführung – Beispiele	
3.1	Allgemeines	
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8	Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau Fehlerhafte Lage von Einbauteilen Einbaubedingungen von Fertigteilen Einhaltung der Auflagerbedingungen Risse in tragenden Bauteilen Betondeckung und Lagesicherung, Einhalten der Bauteilgeometrie Fehlende und falsch verlegte Bewehrung Letzte Ergänzungen, Einbringen und Verdichten des Betons Nachbehandlung des Betons und weiterführende Bauteile	153 158 166 173 177 188
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5	Stahlbau und Stahlverbundbau Materialgerechtes Konstruieren Schubfelder mit Trapezblechen Gebrauchstauglichkeit leichter Stahlkonstruktionen Schwingungen und besondere Einflüsse Havarie einer Windkraftanlage	213 216 218
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	Mauerwerksbau Verankerung aussteifender Wände Maßhaltigkeit und Qualität von Mauerwerk Mauerwerk und statische Systeme Auflagerverbesserungen	229 234 242
3.5 3.5.1 3.5.2	Holzbau und Holztafelbau	250

Inhaltsverzeichnis IX

3.5.3 3.5.4 3.5.5	Sinnvolles Konstruieren mit Holz Qualität des verbauten Schnittholzes, Wiederverwendung von Holzbauteilen Ausbildung von Gelenken in Holzträgern	267
3.5.6	Übereinstimmung von Ausführung und Planung	
3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3	Fehler an den Übergangsstellen zwischen den Gewerken Differenzen zwischen Massivbau und Holzbau Nachträgliche Änderungen an massiven Bauteilen Spannung von Verbänden und Zuggliedern	284 288
3.6.4	Befestigung der Dachkonstruktion auf Leichtbetonwänden	
3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3	Schädigung tragender Bauteile bei Ausbau und Nutzung Schwächung oder Entfernung tragender Bauteile Vergrößerung oder Veränderung von Durchbrüchen Unzureichende Erkundung des Bestandes	299 302
3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3	Weitere standsicherheitsrelevante Fehler Gerüste und Montageabsteifungen Abgrabungen und Unterfangungen Ertüchtigung aussteifender und tragender Bauteile	312
3.9	Zusammenfassung und zentrale Schlussfolgerung	329
4	Überwachung der Arbeiten am Tragwerk	331
4.1	Allgemeines	
4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	Checklisten als Hilfe für die Bauüberwachung Vorbereitung einer Baustellenkontrolle Durchführung der Baustellenkontrolle Bauvorbereitung und Erdarbeiten Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten	333 336
4.2.4.1 4.2.4.2	Allgemeines zu Beton-, Stahlbeton und Spannbetonarbeiten Besonderheiten bei Gründungen	339
4.2.4.3 4.2.4.4 4.2.4.5	Besonderheiten bei Decken Besonderheiten bei Balken und Stützen Besonderheiten bei Fertigteilen	348
4.2.4.6 4.2.4.7 4.2.4.8	Beton mit besonderen Eigenschaften	356
4.2.4.8 4.2.5 4.2.6 4.2.7	Holzbauarbeiten Mauerwerksbau Stahlbau und Stahlverbundbau	362
4.2.8	Übergang zwischen den Gewerken	
4.3	Abschluss einer Baukontrolle	377
4.4	Unterlagen, Nachweise und Zertifikate	378

X Inhaltsverzeichnis

4.5	Verhalten des Kontrollierenden auf der Baustelle	380
4.5.1	Einige psychologische Aspekte bei der Bauüberwachung	380
4.5.1.1	Einflussfaktoren	380
4.5.1.2	Verhaltensrezepte	383
4.5.1.3	Spezielle Manipulationen und Methoden	384
5	Literaturverzeichnis, Normenverzeichnis und weitere Quellen	387
Stichwo	ortverzeichnis	397